

Euskal Autonomi Elkarteke Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales del País Vasco

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

387

3/1992 DEKRETUA, urtarrilaren 14koa, Valderejo-aldeko Natur Baliabideen Antolamendu Egitamua onartzen duena.

Natur Inguruneak eta Basa-landaretza eta Animaliak Babesteko den martxoaren 27ko 4/1989 Legeak, bere 15 atalean, ezartzen duenez natur baliabideen antolamendu egitamu bat egitea behar-beharrezkoa da eskualde bat Parke bihurtu nahi bada.

4/1989 Legearen 6 atalean ezarritakoa betez, Valderejo-aldeko Natur Baliabideen Antolamendu Egitamua zenbait izapidetatik iragan da: entzunaldia interesdunei, jendearen ikusgai izatea, gizartearen nahiz erakundeekin zerikusirik duten interesei aholkua eskatzea eta Euskal Autonomi Elkarteke Lurralde Antolamenduko Batzordearen erizpena, 1991ko abenduaren 16an emana.

Ondorioz, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuaren proposamenaz eta Jaurilaritzaren Kontseiluak 1992ko urtarrilaren 14ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

XEDATU DUT:

1. atala.- Valderejo-aldeko Natur Baliabideen Antolamendu Egitamua onartzen da, Natur Inguruneak eta Basa-landaretza eta Animaliak Babesteko den martxoaren 27ko 4/1989 Legearen 15.1 atalean ezarritakoarekin bat etorritz.

Horren ildotik, Dekretu honekin batera eta I eta II eraskin gisa Xedapenak eta Antolamendu-planoa argitaratzen dira.

2. atala.- Valderejo-aldeko Natur Baliabideen Antolamendu Egitamua onartzeak 4/1989 Legearen 5.2. atalean oharmandako ondorioak ekarriko ditu.

ALDIBATERAKO XEDAPENA

Urtebeteko epean, Dekretu honek indarra hartzen duenetik hasita, Gaubea udalerrian eragina duten antolamendu-arauak, onarturiko Egitamuan bilduriko jarraibideetara moldatuko dira. Moldaketa hori egiten ez den artean, Egitamuaren jarraibideek lehentasuna izango dute beti, gainerako lurralde antolamendu arauen aurretik.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hartuko du indarra.

Vitoria-Gasteiz, 1992ko urtarrilak 14.

Lehendakaria,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

Nekazaritza eta Arrantza Sailburua,
JOSE MANUEL GOIKOETXEA ASKORBE.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA

387

DECRETO 3/1992, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Valderejo.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, exige en su artículo 15 la elaboración de un plan de ordenación de los recursos naturales de la zona que se pretende declarar como Parque.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 4/1989, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Valderejo ha sido sometido a los trámites de audiencia a los interesados, información pública, consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y dictamen de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, emitido con fecha 16 de Diciembre de 1991.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de enero de 1992,

DISPONGO:

Artículo 1.- Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Valderejo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.1. de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

A tal efecto se publican, respectivamente, como anexos I y II al presente Decreto, la parte dispositiva y el Plano de Ordenación.

Artículo 2.- La aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Valderejo producirá los efectos previstos en el artículo 5.2. de la Ley 4/1989.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se adaptarán los instrumentos de ordenación territorial que afecten al Municipio de Valdegovia a las determinaciones establecidas en el Plan aprobado. Entre tanto dicha adaptación no tenga lugar, sus determinaciones se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos de ordenación territorial.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 1992.

El Lehendakari,

JOSE ANTONIO ARDANZA GARRO.

El Consejero de Agricultura y Pesca,
JOSE MANUEL GOIKOETXEA ASKORBE.

I. ERASKINA**VALDEREJO-ALDEKO NATUR BALIABIDEEN ANTOLAMENDU EGITAMUA****I. IDAZPURUA.- XEDAPEN OROKORRAK**

1. *atala.* - Egitamuaren izaera.
2. *atala.* - Antolamendu-Egitamuaren helburuak.
3. *atala.* - Antolamendu-Egitamuaren edukina.
4. *atala.* - Egitamuaren ondorioak.
5. *atala.* - Lurralde eremua.

II. IDAZPURUA.- ANTOLAMENDUA ETA ARAUTERIA**I. ATALBURUA.- IHARDUERAK EGITEKO ARAU OROKORRAK**

6. *atala.* - Zilegi diren erabilerak.
7. *atala.* - Azpiegituren eraikuntza eta erabilera.
8. *atala.* - Abelur lanak.
9. *atala.* - Osoko babesari loturiko iharduerak.
10. *atala.* - Hezkuntza eta jolas iharduerak.
11. *atala.* - Hirigintza eta eraikuntza.
12. *atala.* - Gizabanakoen iharduerak.
13. *atala.* - Zabortegeiak.
14. *atala.* - Ingurugiroa eta ikerketa nola dauden ikusteko iharduerak.
15. *atala.* - Ehiza eta arrantza.
16. *atala.* - Bestelako iharduerak.

II. ATALBURUA.- BALIABIDEAK GORDETZEKO ARAUAK

17. *atala.* - Paisaia zaintzeari buruz.
18. *atala.* - Ur-baliabideak zaintzeari buruz.
19. *atala.* - Lurra zaintzeari buruz.
20. *atala.* - Landaretza eta animaliak zaintzeari buruz.

III. ATALBURUA.- ERABILERAK ANTOLATZEKO BERARIZKO ARAUAK

21. *atala.* - Lurraldea aldeka sailkatzea.
- 1.- Natur inguruneak edota babespeko nekazal aldeak.
 - a) Babes Osoko Barrutia.
 - b) Mendi Babesleko Barrutia.
 - c) Basogintza Barrutia.
 - d) Abelazkuntza Estentsiboko Barrutia.
 - e) Abelurreko Barrutia.
 - f) Ur-lasterren eta Ur-geldien Babespeko Barrutia.
 - g) Bide-sarearen Babespeko Barrutia.
 - h) Babes Osoko Barrutia, Mendi Babesle batean.
- 2.- Eraikitako guneak.
 - a) Baserrialdeko biztanlegunea.
22. *atala.* - Barruti bakoitzean baimenduriko erabile-
ra eta iharduerak.
 - 1.- Natur inguruneak edota babespeko nekazal al-
deak.
 - a) Babes Osoko Barrutia.
 - b) Mendi Babesleko Barrutia.
 - c) Basogintza Barrutia.

ANEXO I**PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL AREA DE VALDEREJO****TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES**

- Artículo 1.* - Naturaleza del Plan.
Artículo 2. - Finalidad y objetivos del Plan de Ordenación.
Artículo 3. - Contenido del Plan de Ordenación.
Artículo 4. - Efectos del Plan.
Artículo 5. - Ambito.

TITULO II.- ORDENACION Y NORMATIVA**CAPITULO I.- NORMAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**

- Artículo 6.* - Usos permitidos
Artículo 7. - Construcción y utilización de las infraestructuras.
Artículo 8. - Actividades agropecuarias.
Artículo 9. - Actividades ligadas a la conservación estricta.
Artículo 10. - Actividades educativo-recreativas.
Artículo 11. - Urbanización y edificación.
Artículo 12. - Actividades de las personas.
Artículo 13. - Vertederos.
Artículo 14. - Actividades encaminadas al seguimiento ambiental y la investigación.
Artículo 15. - Caza y Pesca.
Artículo 16. - Otras actividades.

CAPITULO II.- NORMAS PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS

- Artículo 17.* - Para la protección del paisaje.
Artículo 18. - Para la protección de los recursos hidrológicos.
Artículo 19. - Para la protección del suelo.
Artículo 20. - Para la protección de la flora y la fauna.

CAPITULO III.- NORMAS PARTICULARES DE REGULACION DE USOS

- Artículo 21.* - División zonal del territorio.
- 1.- Espacios naturales y/o agrarios de protección.
 - a) Zona de Reserva Integral.
 - b) Zona de Monte Protector.
 - c) Zona Forestal de producción.
 - d) Zona de ganadería extensiva.
 - e) Zona de uso agropecuario.
 - f) Zona de protección de los cursos y masas de agua.
 - g) Zona de protección de las comunicaciones viarias.
 - h) Zona de Reserva Integral en Monte Protector.
 - 2.- Espacios edificados.
 - a) Núcleo rural de población.
- Artículo 22.* - Usos y actividades autorizados en cada zona.
- 1.- Espacios naturales y/o agrarios de protección.
 - a) Zona de Reserva Integral.
 - b) Zona de Monte Protector.
 - c) Zona Forestal de producción.

- d) Abelazkuntza Estentalboko Barrutia.
- e) Abellurreko Barrutia.
- f) Ur-lasterren eta Ur-geldien Babespeko Barrutia.
- g) Bide-sarearen Babespeko Barrutia.
- h) Babes Osoko Barrutia, Mendi Babesle batean.

2.- Eraikitako guneak.

- a) Baserrialdeko biztanlegunea.

IV. ATALBURUA.- AZTERTU BEHARREKO IHARDUERAK, INGURUGIRO JOTZEARI DAGOKIONEZ.

23. atala.- Aztertu beharreko iharduerak, ingurugiro jotzeari dagokionez.

I. IDAZPURUA.- XEDAPEN OROKORRAK

1. atala.- Egitamuaaren izaera.

Egitamu hau tresna bat da, dagokion lurraldearen plangintza eta kudeaketa aurrera eramateko, martxoaren 27ko 4/1989 Legean oharmandakoari jarraikiz.

2. atala.- Antolamendu-Egitamuaaren helburuak.

1.- Valderejoko Natur Baliabideen Antolamendu Egitamuak, aurrerantzean N.B.A.E.-k, honako hauek ditu helburu:

- a) Natur baliabideak neurritz ustiatzea.

b) Haran hartako biztanleen bizimodua hobetzea, izan ere, bertakoak hobeki bizitzea onuragarria da natur ingurunearen babeserako.

2.- Bertako landaretza, animaliak eta haiek eratu dituzten ekosistemak, mendiaren egitura geologikoa, basetxeak eta bizilagunen nekazal laboreak berak ere osotasun baten atalak baino ez dira, eta osotasun hori, orokorrean, balio handikoa da, natura, paisaia eta herri-kutsuaren aldetik.

3.- 4/1989 Legearen 4 atalean esandakoarekin bat etorritik, N.B.A.E.-k honako hauek ditu helburu:

a) Ingurune fisikoa osatzen duten elementu eta prozesuen azterketa, haien egoeraren berri ematearren eta, hala bai gokie, eraberritze eta hobekuntza-lanak proposatzearren, edo adieraztearren zeintzu izango liratekeen hartu beharreko neurriak gorago aipaturiko elementuen egungo egoera eta haien erlazioak ekosistemekin okertu ez daitezen.

b) Aurreko pasartean esandako azterketan oinarriturik, behar diren mugapen-neurriak edo erabilera-eragozpenak hartzea, baliabideek beren onean iraun dezaten.

c) Valderejo lurraldeko ekosistemen babesari begira, lege-figura egokia hautatu eta horren aplikazioa arautzea natur baliabideen zaintza, berreskuratze eta hobekuntza-neurriak, hala balegozkie, hartzea.

d) Sektorekako politikak taiutzeko behar diren erizpide eta jarraibideak ezartzea, horiek abiapuntu harturik tresna tekniko zehatzak egin ahal izango dira babesgune haren antolakuntza ahalik eta hoberen izan dadin.

3. atala.- Antolamendu Egitamuaaren Edukina.

N.B.A.E.-k bere baitan dituen arauetz gain, hurrengo

- d) Zona de ganadería extensiva.
- e) Zona de uso agropecuario.
- f) Zona de protección de los cursos y masas de agua.
- g) Zona de protección de las comunicaciones viarias.
- h) Zona de Reserva Integral en Monte Protector.

2.- Espacios edificados.

- a) Núcleo rural de población.

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES SUJETAS A EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 23.- Actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Naturaleza del Plan

El presente Plan es el instrumento de planificación y gestión de los recursos naturales del territorio al que afecta, conforme lo previsto en la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

Artículo 2.- Finalidad y objetivos del Plan de Ordenación

1.- El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en adelante P.O.R.N., de Valderejo persigue las siguientes finalidades:

a) La conservación sostenida de los recursos naturales

b) La mejora de los estándares de vida de la población del Valle, consiguiendo un mayor nivel de bienestar que actúe favorablemente en el objetivo primordial de preservar el medio natural.

2.- La flora, la fauna, los ecosistemas por ellos formados, la configuración geológica de la montaña, las edificaciones rústicas e incluso las actividades agropecuarias de sus habitantes, constituyen elementos de un conjunto del mayor interés natural, paisajístico y rústico, a proteger y mejorar.

3.- De acuerdo con lo especificado en el artículo 4.º de la Ley 4/1989, el P.O.R.N. tiene como objetivos fundamentales:

a) El análisis de los elementos y procesos caracterizadores del medio físico, indicando su estado de conservación y las líneas de actuación necesarias para su restauración y mejora si procediera, o bien señalar cuáles serán las pautas de tratamiento para que, dado el estado actual de los elementos y su interrelación en los ecosistemas, no exista riesgo de deterioro.

b) Deducir, con base en el análisis anterior, las medidas restrictivas o limitaciones de uso necesarias para conseguir la conservación de los recursos.

c) Elegir la figura legal adecuada para la protección de los ecosistemas del ámbito territorial de Valderejo, elaborando la normativa que regule su aplicación y recoja el conjunto de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales que lo precisen.

d) Establecer los criterios y directrices que orienten las políticas sectoriales para que, a partir de ellas, puedan elaborarse los instrumentos técnicos precisos para la puesta en funcionamiento de la manera más adecuada de este espacio natural protegido.

Artículo 3.- Contenido del Plan de Ordenación

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

agiri hauek ere bereganatzen ditu:

- Helburuak, edukina, eskema metodologikoa eta idazte-taldearen deskribapena.
- Lurralde kokapena.
- Ingurune fisikoari buruzko azterlana.
- Gizarte-arloari buruzko azterlana.
- Baliabideei buruzko azterlana.
- Lurraldearen tipifikazio ekologikoa.
- Iharduerak egiteko, lurraldeak duen gaitasuna. Alde bakoitza zertarako den egokia.
- Ukituriko gai bakoitzari dagozkion planoak.

4. atala.- Egitamuaaren ondorioak.

N.B.A.E. behin-betikoz onartzeak honako ondorio hauek dakartza:

a) Publizitatea, eta horrekin batera, edozein hiritarrak duen eskubidea dokumentazioa begiratzeko; hori dela-eta, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak dokumentazioa agiri legeztatueta jarriko du, jendearen ikusgai, adierazitako lokaletan.

b) Betebeharra, lurralde-antolamenduko beste edozein arauen gainean egongo da beti Egitamua, izan ere, haiek ezin izango dute aldatu honek xedatzen duena. N.B.A.E. ren aurka doazen lurralde-antolamenduko arauak Egitamuaaren xedapenetara moldatu beharko dute ezinbestez. Dena dela, eta bitartean, lehentasuna emango zaio Egitamuari, dauden lurralde-antolamenduko arauen aurretik.

c) N.B.A.E. honetan emandako arau eta jarraibideak adierazgarri izango dira beste sektorekako egitamu eta programarekiko, eta kontutan hartuko dira subsidiarioki, aurreko atalean ezarritakoaren kaltetan gabe.

5. atala.- Lurralde-eremua.

1.- N.B.A.E. honen erabiltze-eremua, Valdegovía Udal-erriko Valderejo Administral Juntaren lurraldea da.

2.- Mugak ekialde, hegoalde eta mendebaldetik Euskal Autonomi Elkarteak eta Burgos-ek dituztenen artetik doaz eta iparraldetik, Valderejo udal-erri izandakoak, gaur Valderejo Administral Juntak, dituenetik jarraitzen du, Leron harkaitzeko tontorretatik Grojos atekaraino, Arrayuelas-tik iraganez.

3.- Gorago zehazturiko eskualdea Parke Naturaltzat hartuko da.

II. IDAZPURUA.- ANTOLAMENDUA ETA ARAUTERIA.

I. ATALBURUA.- IHARDUERAK EGITEKO ARAU OROKORRAK.

6. atala.- Zilegi diren erabilerak.

1.- Nekazaritza eta abelazkuntza (hazkuntzak, zelaiak eta abelazkuntza estentsiboa), basogintza ('mendi babesle' eta 'mendi ustiagarria'), jolas eta hezkuntza arloetako erabilerak, ingurugiroari kalterik egiten ez diotenak, eta hirigintza-lanak herriguneetan.

estará integrado, además de por su parte normativa, por los siguientes documentos:

- Descripción de objetivos, contenido, esquema metodológico y equipo redactor.
- Encuadre territorial
- Análisis del medio físico
- Análisis del medio social
- Análisis de los recursos
- Tipificación ecológica del territorio
- Valoración de la aptitud del territorio para albergar actividades. Asignación de usos.
- Planos correspondientes a cada uno de los anteriores aspectos.

Artículo 4.- Efectos del Plan

La aprobación definitiva del P.O.R.N. produce los siguientes efectos:

a) Publicidad, que lleva aparejada el derecho de cualquier ciudadano a consultar la documentación, en ejemplar debidamente legalizado, que a tal efecto estará a disposición del público en los locales que el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco determine.

b) Obligatoriedad, constituyendo un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar sus disposiciones. Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorias con el P.O.R.N. deberán adaptarse a éste. Entre tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones del P.O.R.N. se aplicarán prevaleciendo sobre los instrumentos de Planificación Territorial.

c) Las normas y directrices marcadas en el presente P.O.R.N. tendrán carácter indicativo respecto de otros planes y programas sectoriales, aplicándose subsidiariamente sus determinaciones, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.

Artículo 5.- Ambito Territorial

1.- El ámbito de aplicación de las determinaciones del presente P.O.R.N. se extiende al Territorio de la Junta Administrativa de Valderejo, municipio de Valdegovía.

2.- El límite geográfico coincide, por el este, sur y oeste, con los del límite administrativo entre la C.A. Vasca y la provincia de Burgos y por el norte, sigue el límite del antiguo municipio de Valderejo, actual Junta Administrativa de Valderejo, desde las cumbres del pico Lerón al norte, hasta el portillo de los Grojos, pasando por Arrayuelas.

3.- El ámbito geográfico anteriormente definido será objeto de declaración como Parque Natural.

TITULO II.- ORDENACION Y NORMATIVA

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Artículo 6.- Usos permitidos

1.- Se admiten únicamente los usos agropecuarios (cultivos y prados y ganadería extensiva), los usos forestales (Monte Protector y Monte productor), las actividades recreativas y educativas compatibles con la conservación y las actividades de urbanización y edificación en los núcleos rurales.

2.- Gainerako erabilerak, iharduera erauzleak eta industrialak, besteak beste, ez daude zilegi Parke barruan.

7. atala.- Azpiegituren eraikuntza eta erabilera.

1.- Edozein azpiegitura jartzeko lan-proiektuak, gaiaren arabera, berezko dituen xedapenak aplikatu beharraz gain, ondorengo agiri hauek ere bildu behar-kotu:

- a) Kokapen-aukerei buruzko azterlana.
- b) Haletako bakoitzak egiten duen ingurugiro josteari buruzko azterlana.
- c) Azpiegitura hori ingurunearekin uztartzeko behar diren lanen proiektua eta, lanek dirauten artean, neurri zuzentzaileak hartzea.

2.- Bide berriak urratuz gero, zulatu egingo da lurtean haien oinarrien lerroa, bazterretan inolako ezpondarik gera ez dadin, salbuespenak salbuespen.

Gainera, eraiki edo hobetu diren bideetako bazterretan, kaltetu bada bertako landaretza, berriro landatuko da.

3.- Bide-ertzetan, edo aldameneko lekuetan, jarri nahi diren instalakuntzak, Arabako Errepideei buruz den ekainaren 25eko 20/1990 Foru Arauari eta Hiri-gintza Kudeaketaz den Araudiaren 44 atalari lotuko zaizkie.

4.- Bisitariari argibideak emateko sistema Parkea Erabili eta Kudeatzeko Egitamu Nagusian -aurrerantzean P.E.K.E.N.- arautuko da, beste edonolako seinalez-tapen, errotulo, iragarki, kartel eta publizitate kutsuko mezuak debekatzen direlarik, parkea kudeatzeko arduraduen erakundeak berariaz baimentzen ez badu.

5.- Tentsio handiko eta txikiko elektra hari berriak, baita telegrafo, telefono, etabarrekoak ere, paisaiari kalte gutxien egiten zaion moduan jarriko dira; hori dela-eta, parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak txosten bat idatziko du lanari ekin baino lehen, eta horren arabera, zenbait kasutan instalakuntza lurpetik egiteko ere proposa daiteke.

6.- Motordun ibilgailuak bide nagusitik baino ez dira joango (CV 81 S. Millan-dik Lalastra eta Lahoz-a), parkeko langileek arautu eta kontrolduko dute ibilgai-luen joan-etorria.

7.- Parkean dauden gainerako gurgide, estarta eta bideetatik ibiltzea debekaturik dago motordun ibilgai-lu, txirrindula eta antzekoetarako, hurrengo arrazoi hauek salbu direla:

- a) Kudeaketa, segurtasun edo sorospen beharri-zanak.
- b) Baimenduriko aprobetxamenduak gauzatzea.
- c) Parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak baimendu eta behar bezala justifikaturik dagoen beste edozein gertaera.

8.- Debekaturik dago aparkatzea Parke barruan, kudeaketa-beharrizanak izan ezik. Valderejoko biztan-leak ez dira debeku horrenpean geratuko. Bisitarien-zat bi aparkaleku izango dira: Lalastrako sarreran bata

2.- Se entienden excluidos los demás usos, especialmente las actividades extractivas e industriales en todo el área del Parque.

Artículo 7.- Construcción y utilización de las Infraestructuras

1.- Con independencia de la aplicación de las disposiciones que le sean propias, por razón de la materia, los proyectos de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier clase, deberán contener los siguientes documentos:

- a) Estudio de alternativas para su localización.
- b) Estudio de impacto ambiental de cada una de las alternativas.
- c) Proyecto de las obras que fueren necesarias para la integración de la infraestructura en el medio y adopción de medidas correctoras durante la ejecución de los trabajos.

2.- Las plataformas de los viales se excavarán siempre en trinchera, sin que se efectúen terraplenes salvo en casos debidamente justificados.

Asimismo se procederá al tratamiento vegetal adecuado al carácter del lugar, reponiendo la vegetación en todas las áreas lindantes con viales construidos o mejorados que hayan sido dañadas.

3.- Las instalaciones que se pretendan ejecutar a lo largo de las carreteras sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona de influencia de las mismas, se sujetarán a lo que establece la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Alava, así como el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.

4.- El sistema de señalización para orientar e informar al visitante quedará regulado en el Plan Rector de Uso y Gestión, en adelante P.R.U.G., estando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de señalización, rótulos, anuncios, carteles y cualquier otra forma de mensaje publicitario, salvo autorización expresa del Organismo Responsable de la Gestión del Parque.

5.- Los nuevos tendidos de líneas eléctricas de alta y baja tensión, telegráficas, de telefonía, etc. que puedan plantearse deberán tener un trazado tal que afecte de forma mínima al paisaje, precisando un informe previo del Organismo Responsable de la Gestión del Parque, pudiendo llegarse en algunos casos a proponer que la conducción vaya enterrada.

6.- El tránsito de vehículos motorizados únicamente estará permitido en la vía principal (CV-81 de San Millán a Lalastra y Lahoz), quedando regulado y controlado el paso de vehículos por el personal del Parque.

7.- La circulación por el resto de pistas, caminos y senderos existentes en el área del Parque queda prohibida a cualquier tipo de vehículos motorizados y bicicletas o similares, salvo por los siguientes motivos:

- a) Necesidades de gestión, seguridad o salvamento.
- b) Realización de aprovechamientos autorizados
- c) Cualquier otro supuesto que debidamente justificado sea autorizado por el Organismo responsable de la gestión del Parque.

8.- Se prohíbe el aparcamiento en el interior del Parque, salvo por necesidades de gestión. De esta prohibición quedan exceptuados los vecinos de Valderejo. Los visitantes podrán aparcarse únicamente en dos

eta Lahoz-en bestea.

9.- Administrazioak leku bat egokituko du aparkatzeko Parkearen ondoan, garraio bideak jarri aparkalekutik Lahoz herrixkaraino.

8. atala.- Abelur iharduerak.

1.- Lurra lantzearekin zerikusi zuzena duten laboreak eta abereak hazi eta ugaltzearekin loturiko zeregina «abelur» iharduerak dira. Halako ihardueren buruzko arauak dagozkien sektorekako egitamu eta arauetara egokituko dira.

2.- Lurra nekazaritzan, basogintzan edo abelazkuntzan erabiltzen bada, lurra dituen gaitasun biologikoa eta ekoizpen-ahalmena gordetzeko ahalginean erabiliko da, inguruko ekosistemekiko begirunez, martxoaren 27ko 4/1989 Legearekin bat etorritik.

3.- Arabako Mendi-basoak Arautzeko 1986ko uztailaren 4eko Foru Aginduari lotuko zaizkio Valderejo Parkeko mendiak.

a) Erabilera Publikoko Mendien basogintza eta larreetako ustiapena Arabako Foru Aldundiaren Zuhaitzi eta Larreen Antolamendu Proiektuei lotuko zaie.

b) Lursail partikularretan, ustiapenak Foru Aldundiaren Egitamu Teknikoari egokituko zaizkio.

c) Antolamendu Proiekturik edo Egitamu Teknikorik ez dagoen artean, ustiapen eta hobekuntzari buruzko Egitamun Fakultatiboen bidez arautuko dira mendi-basoak, Egitamu honetan arlo horretaz biltzen diren Berarizko Arauen kaltetan gabe.

4.- Zuhaitz-landaketa berriak edo birlandaketak egiten direnean, tokian-tokiko landaretza hartuko da kontutan. Parkearen Erakunde Nagusiak onartu beharko luke espezie berriak landatzea edota dauden basoetan aldaketak sartzea.

9. atala.- Osoko Babesarekin loturiko iharduerak.

1.- Babes Osoko Barrutian egingo diren iharduerak izango dira; honekin batera doan Antolamendu Planan marraturiko lerro borobil itxien barnean dauden elementu fisiko guztiak halako barrutiei dagozkie.

2.- Horrelako iharduerak balio handiko ekosistemak dituzten aldeetan gauzatzen dira. Ekosistema horien ondasunak galduz gero, nekez eskura litezke berriro.

3.- Gizonak ahalik eta gutxien sartuko du eskua barruti horietan, naturak berezkoak dituen elementu inorganiko eta organikoen arteko oreka berez sortadin, gizakien inolako eraginik gabe.

10. atala.- Hezkuntza eta jolas iharduerak.

1.- Jolasaldean eta antzekoen kokapena, baita haien ekipamendu- ezaugarriak ere, P.E.K.E.N. an zehaztuko dira eta parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak onartu beharko ditu berariaz.

zonas que se dispondrán al efecto: una en la entrada de Lalastra y otra en Lahoz.

9.- La Administración habilitará el espacio necesario para el aparcamiento en la zona adyacente al Parque, estableciendo un sistema de transporte adecuado entre ese lugar y el núcleo de Lahoz.

Artículo 8.- Actividades agropecuarias

1.- Se consideran agropecuarias las actividades relacionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y reproducción de especies animales. La regulación de estas actividades deberá ajustarse a los planes y normas sectoriales que le sean de aplicación.

2.- La utilización del suelo con fines agrícolas, forestales y ganaderos deberá orientarse, conforme a lo establecido en la Ley 4/1989 de 27 de marzo, al mantenimiento del potencial biológico y capacidad productora del mismo, con respeto a los ecosistemas del entorno.

3.- Los montes del Parque de Valderejo se regirán por la Norma Foral Reguladora de los Montes del Territorio Histórico de Alava de 4 de julio de 1986.

a) Los aprovechamientos forestales y pascícolas de los Montes de Utilidad Pública se regularán por las instrucciones contenidas en los Proyectos de Ordenación de masas arboladas o pastos redactados por la Diputación de Alava.

b) Los aprovechamientos en los terrenos particulares se realizarán con sujeción a lo que se establezca en el Plan Técnico redactado por la Diputación.

c) Los montes, mientras no tengan Proyecto de Ordenación o Plan Técnico, se regirán por Planes Facultativos de aprovechamiento y mejoras, sin perjuicio de las Normas Particulares que al respecto se incluyan en el presente Plan.

4.- En las plantaciones o repoblaciones que se lleven a cabo, el tipo de vegetación será acorde con las características del territorio. La introducción de nuevas especies y los cambios de constitución específica de las masas forestales, deberán ser aprobadas por el Órgano Rector del Parque.

Artículo 9.- Actividades relacionadas con la Conservación estricta

1.- Serán aquéllas que hayan de desarrollarse en el espacio denominado Reserva Integral, al que pertenecen todos los elementos físicos que queden comprendidos por las líneas perimetrales cerradas que están grafadas con esta denominación en el Plano de Ordenación que se adjunta.

2.- Esta actividad abarca las áreas que contienen ecosistemas especialmente valiosos cuyo deterioro puede suponer la desaparición de recursos irrecuperables.

3.- La intervención del hombre en esta zona será mínima, de modo que la naturaleza pueda desarrollar en ella su propio equilibrio entre todos sus elementos inorgánicos y orgánicos sin ninguna interferencia humana.

Artículo 10.- Actividades educativo-recreativas

1.- La localización concreta de las áreas de Adecuación Recreativa o similares, así como las características de su equipamiento serán definidas en el P.R.U.G. y objeto de autorización especial por parte del Órgano Responsable de la Gestión del Parque.

2.- Iharduera horien barnean honako hauek dira:

- a) Bideetan barrena ibiltzea eta naturari so egitea.
- b) Jolasaldea.
- c) Ingurugiro heziketa.

3.- Bideetatik ibiltzea, naturari so egitea eta ingurugiro heziketa praktika daitezke aipaturiko erabilera generikoekin batera, behin-behingo edo behin-betiko oreka galkorra duten aldeetan izan ezik, haietan jende-etorria kaltegarria gerta liteke.

4.- Aipaturiko erabilera gauzatzeko ezin izango da egitura iraunkorrik jarri, honetarako ez bada: estartak egokitze edo paisaia edo ekologi aldetik ikusgai diren ibilbideak seinaltatzeko.

5.- Parkearen Erakunde Nagusiak mendiko kirol ekintzak eta espeleologia, besteren artean, antolatuko ditu, kirol-federakundeekin elkarlanean.

6.- Jolasaldeak, «pic-nic» bezalako ekintzak egiteko berariaz egokituriko lekuak dira. Haietan barrila, mahai, paperontzi, haur jolas, komunak eta bestelako tramankuluak, finkoak edo ez, jarriko dira, baldin eta egokiak badira, arau honek emandako eraikigintza-jarraibideen arabera badira eta Parkearen Erakunde Nagusiak onartzen baditu.

7.- Ez da zilegi izango Parke barruan turismo-akanpalekurik ezartzea.

8.- Berariaz debekatzen da etxola, karabana, atoi, aterpe edo eguzkitakorik jartzea Parke barruan.

9.- Akanpatzea debekatzen da.

11. atala.- Hirigintza eta eraikuntza.

1.- Hirigintza nahiz eraikuntza, Parke barruan dau den lau herrietan baino ez da egingo. Herriak Lalastra, Lahoz, Ribera eta Villamardones dira.

2.- Aipaturiko eskualdean Arabako Plangintza Arau Subsidiarioak izango dira nagusi, Egitamu honek bereganatzen dituen alderdiak izan ezik.

3.- Jadanik dauden basetxeak gorde, atondu eta zabaltzeko lanak bultzatuko dira subentzio bidez.

4.- Zein den hiritar orubea edo hiritartu daitekeen orubea zehaztea Plangintza Arau Subsidiarioei dagokie. Valderejoko gainerako lurraldea babespeko lurra izango da, hiritartu ezinezkoa; izan ere, ezin izango da bertan inolako etxerik eraiki, edozertarakoa delarik ere, Parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak arazoibidezko aldeko txostena ematen ez badu.

5.- Dena dela, dauden etxeak gorde, atondu eta zabaltzeko lanek eta eraikuntza-lanek ere ondoren zehazten diren baldintzak (erabilera, bolumen eta tankerakoak) bete beharko dituzte:

a) Erabilera baldintzak: nekazaritza-abelazkuntza; bisitarien ostatu, harrera, zerbitzu eta kontrola; natur ekitaldiak; zeregin-lantegiak eta Araudi honen aurka ez doazen beste edozein, Parkea kudeatzeko ardura duen

2.- Este grupo de actividades incluye:

- a) Senderismo y Observación de la Naturaleza.
- b) Area de adecuación recreativa.
- c) Zona experimental de interés educativo.

3.- Los usos denominados: senderismo, observación de la naturaleza y educación ambiental son, en principio, compatibles con todos los usos genéricos contemplados, salvo en aquellas áreas temporal o permanentemente frágiles que no hagan aconsejable la presencia de visitantes.

4.- Para su desarrollo no se permitirá el establecimiento de ningún tipo de estructura estable, excepto la adecuación de sendas, señalización de caminos, rutas y zonas de interés paisajístico y ecológico.

5.- El Organo Rector del Parque ordenará las actividades deportivas de montaña y espeleología, entre otras, en colaboración con las correspondientes federaciones deportivas.

6.- El establecimiento de áreas de adecuación recreativa se refiere a la adaptación de un espacio localizado para actividades de tipo «pic nic». Supone la instalación de parrillas, mesas, papeleras, juegos para niños, servicios sanitarios y otras estructuras, fijas o no, cuya presencia esté justificada, cumplan las directrices constructivas marcadas por esta normativa y sea aprobadas por el Organo Rector del Parque.

7.- No se autorizará la instalación de campamentos de turismo en el interior del Parque.

8.- Queda expresamente prohibida la instalación de casetas, caravanas, remolques, abrigos y parasoles en el interior del Parque.

9.- Queda prohibida la acampada.

Artículo 11.- Urbanización y edificación

1.- Las actividades de urbanización y edificación quedarán restringidas a los cuatro núcleos rurales consolidados existentes en el ámbito del Parque: Lalastra, Lahoz, Ribera y Villamardones.

2.- En esta zona regirán las condiciones de edificación establecidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Territorio Histórico de Alava, salvo en aquellos aspectos especificados en el presente Plan.

3.- Se darán preferencia, potenciándose con las correspondientes subvenciones, a las obras de conservación, mejora y ampliación de los edificios rurales existentes.

4.- La delimitación de las superficies calificadas como suelo urbano o suelo urbanizable corresponderá a lo especificado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento. El resto del territorio de Valderejo quedará calificado como suelo no urbanizable protegido, en el que no se admitirá la construcción de ninguna edificación sea cual sea su uso, salvo informe favorable justificado por parte del Organo Responsable de la Gestión del Parque.

5.- En todo caso, tanto las obras de conservación, mejora y ampliación de los edificios existentes, así como las nuevas edificaciones a erigir, deberán cumplir las siguientes condiciones de uso, estilo y volumen:

a) Condiciones de uso: únicamente serán admisibles los usos con fines agropecuarios; habitacionales; control, recepción, servicio y albergue de visitantes; aulas de la naturaleza; talleres ocupacionales o cualesquiera

erakundeak onartzen baditu.

b) Tankera baldintzak:

- Etxeari kutsua ematen dioten arkitektura-osagarriak gordeko dira ahalik ondoen eta ordurarte ezkutan zeuden beste osagarri batzu aurkitzekotan aspaldi-ko moduan jartzen ahaleginduko da, beharrezko diren osagarri berrietara egokituz.

- Eraiki berriko etxeak Valderejon nagusi den ohiz-ko itxurara moldatuko dira, bertako natur giroarekin bat etorritik, itxura orokorrari (gainbehera, modulo, hutsune-proporzioak, etab.), etxegintza-gaiei eta koloreari dagokienez, bai kanpo-ormetan, bai teilatueta, baita kanpotik ikusten diren bestelako ataletan ere.

- Teilatuak arabiar teilaz egindakoak izango dira, Valderejon ohi den bezala. Ez da zilegi izango arbel, fibrozimendu, aluminio edo plastikoz etxeak estaltzea. Onar liteke zenbait salbuespen, baldin eta eraikuntza berriaren proiektuak parkea kudeatzeko ardura duen erakundearen oneritzia badu eta begibistako jotzea nabarmena ez bada. Ez dira inolaz ere zilegi izango eguzki-isladak egin ditzaketen estalkiak, ezta inguruarekin bat ez datozen estalkiak ere, edo koloreagatik, edo gaiagatik.

- Estalkien gainean edozein osagarri jarri baino lehen arkitektur zernolakoak hartuko dira kontutan, bestalde ageriko ur-biltokiak, fibrozimentuz eginak, debekaturik daude, era berean, publizitate-iragarkiak ere galerazita daude.

- Orain arte erabili ohi diren aroztegi-lanak gomen-datzen dira, aitzitik, biribilguan altxatzen diren pertsia-nak, itxiera metalikoak eta aldamueta tramankulu nabarmenik jartzea debekaturik dago.

- Kanpoko ormak, bertako ohizko gaiez eraikiko dira, ahal izanez gero herriko harria erabiliz.

- Batez ere harriz egindako kanpo-ormak dituzten etxeetan, ezin izango da igeltsuz estali, era berean ez da zilegi izango plastikozko, metalezko edo fibrozimen-tuzko gainekorik erabiltzea.

- Etxeen apainketa ahalbait apalena izango da eta erremate-elementuak funtsezko diren lekuetan baino ez dira erabiliko.

- Burdinsare, baranda, kanpoko orma eta arotz-lanetan ez dira kolore biziak erabiliko, kolore neutro eta inguruarekin bat datozenak baizik.

- Merkataldegien errotulo edo iragarkiak behe-solai-ruko hutsuneen barnekaldean esekiko dira, atezango-en eta uztaiaren arteko hutsuneak estali gabe utziz.

- Esandako errotuloak motelak izango dira, zur, for-jaturiko burdin, brontze edo kalitatezko bestelako gaiez moldaturiko letrak erabiliz osatuak.

c) Ez da baimenik emango aletegi, ur-biltoki edo elektrizitate-transformadore etxolak eraikitze-ko, neurri-kanpokoak badira bertako herriekiko. Edonola ere, eta eraikiz gero, lehen emandako arau-uei lotuko zaie eraikuntza.

otros que no contradigan el espíritu de esta Normativa y sean aprobados por el Organismo Responsable de la Gestión del Parque.

b) Condiciones de estilo:

- Las obras de reforma se realizarán procurando conservar todos los elementos arquitectónicos que dan carácter al edificio, y si se encontraran elementos ocultos que anteriormente no estuvieran visibles, se intentará devolverles su antigua función, armonizándolos con los nuevos que se precisen.

- Los edificios de nueva planta se ajustarán al estilo tradicional predominante en Valderejo, manteniendo la armonía general del ambiente natural donde están ubicados en cuanto a su composición general (desniveles, módulos, proporciones de huecos, etc.), materiales y color, tanto en las fachadas como en las cubiertas u otras partes vistas desde el exterior.

- El tipo de cubierta será el usual en Valderejo, a base de teja árabe. No se permitirán las cubiertas de pizarra, fibrocemento, aluminio o plástico. Se admitirán determinadas excepciones siempre y cuando el proyecto de la nueva construcción cuente con el informe favorable del Organismo Responsable de la Gestión del Parque y el impacto visual resultante se considere admisible. No se autorizarán en ningún caso las Construcciones cuya cubierta pueda producir reflejos del sol o su color o textura rompan el tono dominante en el entorno.

- Todos los elementos colocados sobre las cubiertas se tratarán arquitectónicamente, quedando prohibidos los depósitos de fibrocemento al descubierto y cualquier tipo de anuncio publicitario.

- Se recomienda conservar el tipo de carpintería usual en la zona, prohibiéndose el uso de persianas enrollables, cierres metálicos, así como la colocación en los balcones de antepechos de fábrica.

- Se utilizarán como materiales de fachada los habituales en la zona, preferiblemente la piedra natural de la región.

- No se permitirán los revocos en fachadas en la parte de los edificios donde predomina la piedra natural, así como los revestimientos de plástico, metálicos y de fibrocemento.

- Se actuará con la mayor sencillez en la decoración de los edificios, empleando con moderación los elementos de remate y sólo donde estén justificados.

- Se utilizarán colores neutros y armónicos con el entorno, para la pintura de rejillas, balastradas, fachadas y elementos de carpintería.

- Los rótulos o anuncios de los establecimientos comerciales se colocarán en los límites del espacio interior de los huecos en planta baja, dejando libres, y sin superposición de otros materiales que los propios de la fachada, las jambas entre los huecos y dinteles o arcos.

- Dichos rótulos serán discretos, con las letras en madera, hierro forjado, bronce u otro material de calidad.

c) Condiciones de volumen: No se autorizará la construcción de silos, depósitos de abastecimiento de aguas y casetas de transformadores, cuyas dimensiones no estén proporcionadas a las dimensiones del núcleo urbano donde van ubicados. En todo caso su construcción deberá adaptarse a las normas anteriormente dictadas.

12. atala.- Gizalagunen iharduerak.

1.- Parkearen bake eta lasaitasuna haustea debekaturik dago, hori dela-eta, ezin da eskape libreko ibilgai-lurrik erabili, ezta ozenki erabili ere, megafono, turuta, musika-tresna, irrati edo antzekorik.

2.- Ez da zilegi izango merkatal iharduerarik egin, ezta ere zinematografia, irrati, telebista, bideo edo antzekoen lanbide-iharduerarik, parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak berarizko baimena ematen ez badu.

3.- Kometak erabili, gas edo suzko globoak askatu, aeromodelismoan aritu, delta-hegal edo paraxutean ihardun eta orokorrean parkearen zerutik hegaz egitea, lurraren bertikalean 1.000 metrotik behera, debekaturik dago; segurtasun, babes edo sorospen arrazoiengatik ez bada.

4.- Hondakin edo zarama, horretarako dauden lekuetatik kanpo utzi, lurperatu edo jaurtitzea debekaturik dago.

5.- Ezin da surik piztu, bertan ohizkoak dituzten erabileretan izan ezik. Dena dela, erabat debekaturik dago landare edo landare-hondarrak sutan jartzea, larreak garbitzearen egiten bada ere, parkearen kudeatzeko ardura duen erakundeak berarizko baimena ematen ez bada.

6.- Ezin izango da ibili jendearentzat ez diren eremuetatik edo parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak zenbait arotan markatzen dituen bideetatik at; Valderejoko biztanleak salbuespena direlarik, baina zergatia azaldu behar eta parke zuzendaritzaren baimena lortu behar dute aurretiaz.

7.- Suteen aurkako egitamu bat idatziko da, bertan babesgai diren alde eta balioak hartuko dira kontutan, baita kontutan hartuko ere sutan jartzeko arriskua, kokapena eta erregai-kopurua, zaintza-sarea, komunikabideak, giza-bitartekoak eta baliabide materialak.

13. atala.- Zaborte-giak.

Hondakin solido edota likidoen zaborte-giak parke barruan kokatzea ez da zilegi izango, abelur ustiakuntzetatik datozen hondakin solido nahiz likidoak ez badira, horiek ongarri organiko gisa erabil baitaitezke, baina lurrari bota baino lehen kontrolpeko lekuren batean pilatu behar dira.

14. atala.- Ingurugiro eta ikerketa arloetako iharduerak.

1.- Parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak emandako jarraibideen arabera, parke zuzendaritzak bertako egoeraren bilakaera nondik nora doan jakiteko modu bat antolatuko du, gerta litezkeen gorabeheraz ohartu ahal izateko.

2.- Parkearen aholkularitza batzorde zientifiko bat eratuko da, bertako ikerlana aztertu eta arautuko duena, galduriko ekologi orekak berreskuratzeko neurriak proposatuko dituena eta parkean ikerketa proiektuak burutu nahi dituzten erakunde zientifikoekin hitzarmenak sinatuko dituena.

3.- Parketik edozein material atera baino lehen, berarizko baimena eskatu behar zaio zuzendaritzari,

Artículo 12.- Actividades de las personas

1.- Queda prohibido alterar la calma y tranquilidad en el Parque mediante la utilización de vehículos con escape libre, megáfonos, bocinas, instrumentos musicales, aparatos de radio o similares con volumen que resulte molesto.

2.- No se permitirá el desarrollo de actividades comerciales, o la realización de actividades profesionales de cinematografía, radio, televisión, video o similares sin autorización expresa del Organismo Responsable de la Gestión del Parque.

3.- Queda prohibido el uso de cometas, la liberación de globos de gas o fuego, la práctica del aeromodelismo, el vuelo con ala delta y el paracaidismo, y, en general, sobrevolar el Parque, salvo por razones de seguridad, conservación o salvamento, en cualquier tipo de artilugio, a menos de 1.000 metros sobre la vertical del terreno.

4.- Queda prohibido abandonar, enterrar, depositar o arrojar fuera de los lugares especialmente indicados y preparados a tal efecto cualquier tipo de residuo, desecho o desperdicio.

5.- Queda prohibido encender fuego salvo para aquellos usos tradicionalmente admitidos en la zona. En cualquier caso quedará terminantemente prohibido el uso de fuego en quemas de vegetación o residuos vegetales y con fines de regeneración de pastizales, salvo autorización expresa del Organismo Responsable de la Gestión del Parque.

6.- No se podrá transitar por las áreas restringidas al uso público o fuera de los caminos señalados en aquellas épocas señaladas por el Organismo Responsable de la Gestión del Parque, excepto para los vecinos de Valderejo cuando concurren la existencia de un motivo justificado y la correspondiente autorización de la Dirección del Parque.

7.- Se redactará un Plan de Defensa contra Incendios que deberá considerar las zonas y valores a proteger, su riesgo de incendio, situación y cantidad de material combustible, red de vigilancia y comunicaciones y medios materiales y humanos disponibles.

Artículo 13.- Vertederos

No se permitirá la ubicación de vertederos de residuos sólidos y/o líquidos en el interior del Parque, salvo en el caso de residuos sólidos y/o líquidos procedentes de explotaciones agropecuarias reutilizables como abonado orgánico que deberán depositarse en un lugar controlado hasta su incorporación al terreno.

Artículo 14.- Actividades encaminadas al seguimiento ambiental y la investigación

1.- La Dirección del Parque, siguiendo las directrices marcadas por el Organismo Responsable de la Gestión del Parque establecerá un sistema de seguimiento de las condiciones del Parque, para conocer en todo momento su situación y detectar las alteraciones que puedan producirse.

2.- Se constituirá un Comité Científico Asesor del Parque que supervisará y regulará la actividad investigadora en el ámbito del mismo, proponiendo las medidas oportunas para restablecer los equilibrios ecológicos alterados y estableciendo los oportunos acuerdos con las instituciones científicas que deseen desarrollar proyectos de investigación en el Parque.

3.- La retirada o recogida de cualquier material del Parque requerirá la autorización expresa de la Direc-

horrek justifikaturiko kasuetan baino ez du baimenik emango, eta ematekotan hertsiki emango du eta gordailu gisan.

15. atala.- Ehiza eta arrantza.

1.- Arrantza debekaturik dago parkeko esparruan.

2.- Era berean, ehiza ere debekatzen da; parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak egitamu teknikoaren bidez basurde, galeper eta oilagorretarako zehazten dituen leku eta sasoieta izan ezik.

3.- Hala eta guztiz ere, biologia, zientzia edo teknika arloko arrazoiak direnean, espezie jakin baten animaliak murriztu edo harrapatzeko, parkeko erakunde nagusiak kasuan-kasuko baldintzak ezarri eta baimenak eman litzake.

16. atala.- Bestelako iharduerak.

Biziraupen-ariketak debekatzen dira parkeko esparruan.

II. ATALBURUA.- BALIABIDEAK GORDETZEKO ARAUAK.

17. atala.- Paisaia zaintzeari buruz.

1.- Natur alderdien itxura, erliebe eta osakera alda ditzaketen iharduerak edo lanak, publiko nahiz pribatuak, debekatzen dira orokorrean. Arau honetan, Parkea Erabili eta Kudeatzeko Egitamu Nagusian eta hori garatzen duten sektorekako egitamuetan ohartemandako iharduerak soil-soilik egin ahal izango dira, baita parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak berariaz baimendurikoak ere.

2.- Ez da zilegi izango dorre, antena, pantaila edo bestelako tramankulu nabariak jartzea, parkearen kudeaketan eta eraketako zereginetan beharrezko direnak izan ezik, era berean, ezin da publizitate-iragarki, inskripzio, marka, ikur edota marrazkirik egin harrietan, zuhaitzetan edo higigarri nahiz higiezinezko ondasunetan.

3.- Gizakiak hondaturiko alderdiak aztertuko dira paisaiaren ikuspuntutik, han gertaturikoa larria eta atzerazina den ala ez neurtuz.

4.- Ildo beretik, eta antenara igoteko bidea urratze-arakoan sortu ziren ezpondak atontu eta landarez josiko dira, Lahoz herrian dauden abelur instalakuntzak egokituko dira paisaia-eskakizunetara eta haranean barrena doan elektra-hariak paisaiari egiten dioten kaltea gutxitzeko neurriak hartuko dira.

5.- Eraiki berriko eraikuntza eta instalakuntzak uztarturik egongo dira inguruarekin, paisaiaren oreka hautsi gabe eta eraikuntzaz dauden arau orokorrak zorrozki betez.

18. atala.- Ur-baliabideak zaintzeari buruz.

1.- Ur-lasterren bazter, erreten eta ertzak zainduko dira bereziki eta bertan hazten diren belar, sasi, sastraka eta zuhaixkak mantenduko dira, aldatu gabe; bestalde, ezin da atera ubideetatik haitz, hondar edo harri-rik; ateratzen den kopurua ibaiak edo errekek duen gaitasun biogenikoaren kaltetan badoa.

ción del mismo, que sólo la concederá en casos justificados, en cantidad reducida y en calidad de depósito.

Artículo 15.- Caza y Pesca

1.- Se prohíbe la pesca en todo el ámbito territorial del Parque.

2.- Se prohíbe asimismo la caza, salvo la del jabalí, la codorniz y la becada en los lugares y fechas que establezca un plan técnico que será elaborado por el Organo Responsable de la Gestión del Parque.

3.- No obstante, cuando existan razones de orden biológico, científico y técnico que aconsejen la captura o reducción de ejemplares de determinadas especies, el Organo Gestor del Parque podrá conceder las oportunas autorizaciones y fijar las condiciones aplicables en cada caso.

Artículo 16.- Otras actividades

Quedan prohibidos los ejercicios de supervivencia en el ámbito del Parque.

CAPITULO II.- NORMAS PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS

Artículo 17.- Para la protección del Paisaje

1.- Queda prohibido con carácter general toda actuación o trabajo de carácter público o privado que pueda alterar o modificar el aspecto, el relieve y la disposición de los elementos del medio natural. Sólo podrán realizarse las actuaciones previstas en esta normativa y en el Plan Rector de Uso y Gestión y planes sectoriales que la desarrollan, así como las expresamente autorizadas por el Organo Responsable de la Gestión del Parque.

2.- No se permite la instalación de torres, antenas, pantallas u otros artefactos sobresalientes, salvo los precisos para la gestión del Parque y usos domésticos, así como la instalación de todo tipo de anuncios publicitarios, la realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en piedras, árboles o en todo bien mueble o inmueble.

3.- Serán objeto de tratamiento paisajístico los lugares deteriorados por las actuaciones humanas, evaluándose según su gravedad e irreversibilidad.

4.- En este sentido se procederá a la revegetación y acondicionamiento de los taludes producidos por la construcción del camino de subida a la antena, la adecuación paisajística de las naves e instalaciones agro-ganaderas existentes en el núcleo de Lahoz y el establecimiento de las medidas precisas para minorar el impacto causado por el tendido eléctrico que atraviesa el Valle.

5.- Las construcciones e instalaciones de nueva planta deberán quedar integradas en el entorno sin romper la armonía del paisaje, cumpliendo estrictamente las indicaciones expuestas en las normas generales sobre edificación.

Artículo 18.- Para la protección de los recursos hidrológicos

1.- Las márgenes, cauces y riberas de los cursos de agua se consideran zonas especialmente protegidas, debiendo evitarse toda modificación en la composición de la vegetación herbácea, de matorral, arbustiva o arborea, así como levantar y sacar fuera de los cauces las rocas, arenas y piedra existentes, en cantidad susceptible de perjudicar la capacidad biogénica del río o arroyo.

2.- Ur-plangintza bat egingo da, Valderejoko urak behar bezala erabiltzeko neurriak oharteman, sailkatu eta ezarriko dituen.

3.- Ura ateratzeko puntuak eta isurketak inbentariatu dira, haietako bakoitzaren ezaugarriak adieraziz eta gutxienezko ur-etorria mantentzen uzten duten eta gomendaturiko kalitate-maila gordetzen den aztertuz.

4.- Ubide, bazter edo ertzetan lanei ekin baino lehen, ingurugiro jotzeari buruzko azterlan burutu beharko da, ondorio txarrik ekarriko ez dutela frogatzeko, hots, ur-etorriari, ur-kalitateari eta babespeko esparruari dagokionez kalterik eragingo ez dutela.

5.- Etxebizitzan edo abelur instalakuntzen hobi septikoak zulatzea baimendu baino lehen, behar diren azterlan hidrogeologikoak burutu beharko dira, horien bidez lur-azaleko nahiz lur-azpiko uren kalitateari arrisurik ez diotela eragiten frogatuko da.

6.- Parke barruan dauden etxeen kondar-urak edo ur zikinak parkeko ibai-sarean sartzen badira eta zilegitako mailatik gorakoak badira, zikinkerari dagokionez, behar diren ur-arazkailuak jarriko dituzte, ezarritako epearen barnean eta indarrean dauden legeen arabera.

19. atala.- Lurra zaintzeari buruz.

Lurra gaur egun duen egoerari aldaketaren bat ekar diezaioketen ekintzak edo erosio-ondorioak eragin ditzaketan ekintzak: lur-rean higidurak, zulo, prospekzio edo zundaldiak, besteak beste, egin baino lehen, parke zuzendaritzaren baimena lortu behar da ezinbestez, parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak bere txostena prestatu ondoren.

20. atala.- Landaretza eta animaliak zaintzeari buruz.

1.- Natur Inguruneak, Baso-landaretza eta Animaliak Babesteko den Legearen IV Idazpuruan bilduriko xedapen orokor guztiak izango dira aplikagarri eta haiez gain, landareak nahiz animaliak eta haien bizi-moduak babesteko neurri egokiak ere hartuko dira.

2.- Ekologi sendabideak ez dira trabatuko, hazkuntza-arlo, zelai eta larreetan izan ezik eta egokitze-lanak egiten diren lekuetan salbu.

3.- Parkeak berezko ez dituen landare zein animaliak ezin dira sartu barrura, parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak berariaz baimentzen ez badu. Era berean, dauden kanpoko espezieak kentzen ahaleginduko da, baldin eta ohizko erabilera eta aprobetxamenduetakoak ez badira eta parkearen helburuen aurka ez badoaz.

4.- Parkeak gaur egun galduta dituen espezieak, animaliak nahiz landareak, berriro eremu hartara sartzen ahaleginduko da, beti ere parkearen helburuen aurka ez badoa eta bertako egungo natur egoera egokia bada.

5.- Behar diren botanika eta fauna arloetako azterlanak prestatuko dira, galtzeko arriskutan dauden elementu eta giroak zehaztearren eta babesari begira berarizko neurriak hartzearren, haien beharrez daudentzat; hori dela-eta, eta martxoaren 27ko 4/1989

2.- Se llevará a cabo una planificación hidrológica que prevea, ordene y establezca las medidas precisas para asegurar el adecuado manejo del recurso agua en el territorio de Valderejo.

3.- Se inventariarán las captaciones y vertidos existentes y sus características, analizando su compatibilidad con el mantenimiento del caudal mínimo y de los niveles de calidad recomendados.

4.- La realización de obras o actividades en los cauces, riberas o márgenes, sea cual fuere su finalidad, sólo podrá autorizarse cuando se justifique, mediante el correspondiente estudio de Impacto Ambiental, que no van a ocasionar consecuencias negativas sobre la calidad y caudal de las aguas y sobre la zona de protección.

5.- La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas o instalaciones agropecuarias sólo podrá ser autorizada, previa realización de los estudios hidrogeológicos necesarios, cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

6.- Las edificaciones situadas en el interior del Parque, cuyos vertidos de aguas residuales de todo tipo puedan incidir en el sistema hidrológico del Parque y su composición supere los valores máximos permitidos, deberán instalar los adecuados sistemas de depuración en el plazo que se les fije y de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 19.- Para la protección del suelo

Cualquier tipo de actuaciones que puedan suponer la modificación del estado actual del suelo o la iniciación de un proceso de erosión, tales como movimientos de tierras, aperturas de calicatas, prospecciones y sondeos, etc., necesitarán la autorización de la Dirección del Parque, previo informe del Órgano Responsable de la Gestión del Parque.

Artículo 20.- Para la protección de la flora y la fauna

1.- Serán de aplicación todas las disposiciones generales contenidas en el Título IV de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, adoptándose las medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies de la flora y de la fauna y la preservación de sus hábitats.

2.- Se respetarán los procesos naturales de regeneración ecológica, salvo en las zonas destinadas a cultivos, prados y pastizales o en las que se inicien acciones de restauración.

3.- No se autorizará la introducción de especies vegetales y animales ajenas a la flora y fauna del Parque, salvo que se cuente con la autorización expresa del Órgano Responsable de la Gestión del Parque. Asimismo se procurará la eliminación de las que ya existan, salvo que formen parte de usos y aprovechamientos tradicionales compatibles con los objetivos del Parque.

4.- Se tenderá a la recuperación y reintroducción de especies animales y vegetales desaparecidas del territorio del Parque, siempre y cuando sea compatible con los objetivos del mismo y lo permitan sus condiciones naturales actuales.

5.- Se elaborarán los estudios botánicos y faunísticos precisos para determinar los elementos y ambientes de la flora y la fauna que están en mayor peligro y cuya protección exija medidas específicas, estableciéndose, tal como se recoge en el artículo 30 de la citada Ley

Legearen 30 atalak dioenez, desagertzeko zorian dauden espezieen katalogoak burutuko dira, Legearn proposatzen diren kategorien arabera sailkatuak edo Parkearen Aholkularitza Batzorde Zientifikoak sailkatzen dituen moduan arabera.

6.- Desagertze zoriko espezieen katalogoan daudenentzat, Berreskuratze, Babes eta Erabiltze Egitamauk prestatuko dira, haietan aipaturiko espezieen egoera larria gainditzeko neurriak ezarriko dira.

7.- Espezie jakin bat ugalduz gero eta ugaltze horrek ondorio txarrak badakartza beste espezie, komunitate, ekologi bilakaera, erabilera edo ohizko aprobetxamenduetarako, murrizte-neurriak har daitezke, baina espezie hori ez da inolaz bertatik ezabatuko erabat, parkeko espeziea baldin bada.

8.- Arau honen beste ataletan hesi eta eskortei buruz bildurik dauden xehetasunez gain, horrelako bat jartzeak ezin arriskurik ekarri animaliei, neurriak, altuera, intentsitate edo boltaia direla-kausa; osterantzean, ez da baimenik emango. Bestalde, elektra harien dorreek gailu bana izango dute hegaztiak ez kiskaltzeko.

9.- Basa-animaliek ortuetan edo abere-aziendan eragin ditzaketen kalteak konpentsatzeko indemnitazio-programa bat eratuko da. Horren ildotik, prozedura jakin bat ere ezarriko da indemnitazioen zenbatekoa eta ordain-epea egokiak izan daitezen.

III IDAZPURUA.- ERABILERAK ANTOLATZEKO BERARIZKO ARAUAK

21. atala.- Lurraldea aldeka sailkatzea.

1.- Babespeko natur edota nekazal inguruneak.

A) Babes Osoko Barrutia.

1.- Ekologia, paisaia edota zientziaren aldetik aparteko balioa duten aldeak dira eta eraiki gabe iraun behar dute, ezin dira ustiatu beraz bertako natur baliabideak.

2.- Barruti haietako mugapenak direla-ta, eskubide errealeen titularrak izanik, kalteturik ateratzen direnek Administrazioaren indemnitazioak jasoko dituzte. Administrazioak ahalak egingo ditu Babes Osoko Barrutiko lursailak Parkeko beste edozein lursail baino lehenago bereganatzen.

3.- Parkeko erakunde kudeatzaileak debeka dezake sarrera Babes Osoko Barrutietan edo gizalagunen joan-etorriak murriztu beharbestean zedarritatuta dauden ibilbideetatik, hori egiteko arrazoi nahikorik dagoenean (saiak binaka elkartzen direnean, zenbait habitat ahulago dagoenean, etab.)

B) Mendi Babeseko Barrutia

1.- Alderdi fisiko, biologiko edota paisaiakoak babestea funtsezko xedetzat duten mendiak dira, beste edozein ustiapen babes-erizpide horren pean geratzen da.

2.- Horrelako mendietako zuhaiztiak honela ebakiko dira: mendi garai irregularreko banakatzea «huro-neo» erara.

4/1989 de 27 de marzo, catálogos de especies amenazadas, donde las especies aparecen clasificadas en las categorías que se proponen en la Ley o en otras diseñadas por el Comité Científico Asesor del Parque.

6.- Para las especies o poblaciones incluidas en los catálogos de especies amenazadas, se elaborarán Planes de Recuperación, Conservación y Manejo, en los que se definirán las medidas necesarias para eliminar tal situación crítica.

7.- Cuando la proliferación de una especie incida negativamente sobre otras especies, comunidades, procesos ecológicos o usos o aprovechamientos tradicionales, podrán aplicarse medidas de control para regular su población, que en ningún caso implicarán su erradicación cuando se trate de especies propias del Parque.

8.- Además de las especificaciones contenidas en otros apartados de esta normativa respecto a la instalación de cercas, vallados y cerramientos, para la concesión de la autorización correspondiente no deberán suponer riesgos graves para la fauna, en razón de sus dimensiones, altura, intensidad o voltaje. Asimismo, los tendidos eléctricos deberán incorporar dispositivos en las torretas con el fin de impedir la electrocución de aves.

9.- Se establecerá un sistema de indemnizaciones que permita compensar a los perjudicados por los posibles daños ocasionados por la fauna silvestre sobre los cultivos o el ganado. En este sentido se articulará un procedimiento que posibilite el pago de las correspondientes compensaciones en el plazo y la cuantía adecuados.

CAPITULO III.- NORMAS PARTICULARES DE REGULACION DE USOS

Artículo 21.- División zonal del territorio

1.- Espacion naturales y/o agrarios de protección

A) Zona de Reserva Integral

1.- Son aquellas áreas del territorio que por reunir excepcionales valores ecológicos, paisajísticos y científicos, deben ser preservadas de toda acción constructiva. Esta concepción significa la protección total y, por lo tanto, la no explotación de los recursos existentes.

2.- Los titulares de derechos reales efectivamente lesionados por las restricciones propias de estas zonas, serán indemnizados por la Administración, la cual procurará que los terrenos incluidos dentro del uso Reserva Integral pasen al dominio público con preferencia sobre cualquier otro terreno del Parque.

3.- El órgano gestor del Parque podrá prohibir la entrada en cualquiera de las zonas calificadas como Reserva Integral o restringir la circulación de personas por algunos senderos debidamente señalizados, cuando se den determinadas circunstancias que así lo aconsejen (época de apareamiento de los buitres, aumento de la vulnerabilidad de determinados hábitats, etc...).

B) Zona de Monte Protector

1.- Se consideran como tales aquellos montes en los que la protección de los factores físicos, biológicos y/o paisajísticos son condición indispensable a la que debe subordinarse cualquier otro criterio de aprovechamiento.

2.- El tratamiento de estas masas, caso de considerarse adecuado ese aprovechamiento, será el de monte alto irregular con entresaca por huroneo.

C) Basogintza barrutia

1.- Zura ekoiztea funtsezko xedetzat duten mendiak, mendi ustiagarriak dira, dena dela, beste atarramendu batzu ere atera dakizkioke mendiari, baina azken horiek osagarritzakoak izango dira.

2.- Antolamendu-proiektuetan koartel eta sekzioetan sailkatzea, jarraibideen arabera egingo da; dena dela, errepide nagusietako bi ertzetan 50 metroko herrenkadak utziko dira, han zuhaitzak ebakiko dira mendi garai irregularrean egiten diren moduan «huroneo» erara.

3.- Baso nahasietan, espezie nagusia zein den hautatzerakoan, zein zuhaitz-mota hazten den berez eta basoaren garapen joera zein den hartuko dira kontutan.

4.- Bertan egon beharko litzatekeen espeziearen alde jokatu da, zuhaitz-mota hori bereziki zainduz. Legeak babesturiko landare-espezieak gordeko dira, baita basa-animalien bazka edo aterpe direnak ere.

5.- Baso baten barruan bi espezie desberdin batzen diren lekuetan baso nahasia gordeko da.

6.- Era berean, baso baten barruan espezie desberdineko zuhaitz-multzoak badaude, eta han egon daitezkeen ingurugiro arloko arrazoiak badaude, gordeko dira.

7.- Baso guztietarako onura-metodoa mendi garai-koa izango da.

8.- Mendi garai regularreko ebakierak, erabateko ebakieren bidez, eta mendi beheko ebakierak ez dira onztat hartuko.

D) Abelazkuntza Estentsiboko Barrutia

1.- Larreak zaindu eta ustiatzea da, abereek, ardiek batikpat, bazka izan dezaten, ikuiluetan sarturik daude-nean, neguan soilik edo urteko aro gehienetan.

2.- Ohizko abel ustiakuntzei loturiko eraikuntzak (hesi, uraska, etab.) uztartuko dira giroarekin eta parkea kudeatzeko ardura duen erakundearen onarpena beharko dute.

3.- Abelazkuntza zabaltzearen eraiki nahi diren instalakuntzak hirigintzaz eta eraikuntzaz den atalean biluriko arau orokorreari lotuko zaizkie, eta aldi berean, sortuko dituzten hondakin eta isurketak nola izango diren tratatuak, lurra eta ura ez kutsatzeko, azalduko da proiektu batean, parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak onartuko duena.

4.- P.E.K.E.N.en baitan abel ustiapeneko egitamu bat egongo da, hor artzaintza estentsiboa funtsezko egitekotzat hartuko da; izan ere, bertako ekosistemek parkea eratzen den unean bezala iraun dezaten, artzainleku izatea behar-beharrezkoa bait da. Aipatu egitamuan abelbideak zehaztuko dira ohizko igarolekuekin bat etorritik eta ustezko beharrianen arabera.

5.- Abelburu-kopururik onena zein den zehaztuko da, baita zehaztu ere, abere-mota, larreak eta sasoiak.

6.- Larre naturalak eta seminaturalak sustatuko dira

C) Zona Forestal de producción

1.- Se definen como montes productores aquéllos en los que la producción maderable es la preferente, haciéndose compatible con la percepción de otros beneficios del monte, que tendrán la consideración de complementarios o subordinados.

2.- La formación de cuarteles y secciones, en los proyectos de ordenación, se realizará según lo previsto en las instrucciones, si bien se establecerá una faja de unos 50 metros a ambos lados de las carreteras principales en la que la masa arbolada se someterá a un tratamiento de monte alto irregular con cortas por huroneo.

3.- En las masas mezcladas, la elección de especie principal se realizará después de examinar su condición de espontaneidad analizando la tendencia evolutiva de las masas.

4.- Se favorecerá por tanto, mediante cuidados culturales, la persistencia de la especie que potencialmente debería ocupar dicha localización. Se respetarán las especies vegetales protegidas por Ley y las que sirven de alimento o cobijo a la fauna silvestre.

5.- En las fajas de contacto entre dos especies diferentes se conservará el bosque mixto.

6.- También se conservarán aquellos rodales incluidos dentro de una masa arbolada de distinta especie, cuando la razón de su existencia se deba a condiciones medioambientales que justifican su localización.

7.- El método de beneficio para todas las masas arboladas será el de monte alto.

8.- No se autorizará el tratamiento de monte alto regular mediante cortas a hecho ni los tratamientos de monte bajo.

D) Zona de ganadería extensiva

1.- Este uso se refiere al cuidado y aprovechamiento de las zonas de pasto encaminado a proporcionar el alimento necesario para la explotación del ganado, fundamentalmente ovino, tanto en régimen estabulado la mayor parte del año, como en régimen estabulado solamente en invierno.

2.- Las construcciones vinculadas a las explotaciones ganaderas tradicionales ligadas al uso del suelo (bordes y cercados, abrevaderos, etc...), se armonizarán con el paisaje y contarán con la aprobación del Organismo responsable de la Gestión del Parque.

3.- Las construcciones que pretendan realizarse para el desarrollo de esta actividad ganadera deberán atenerse a las normas generales incluidas en el artículo referente a la urbanización y edificación, presentarán un proyecto de tratamiento de residuos y efluentes suficiente para proteger los recursos suelo y agua, y contarán con la aprobación del Organismo responsable de la Gestión del Parque.

4.- El P.R.U.G. contendrá un Plan de Aprovechamiento Ganadero que considere el pastoreo extensivo como actividad fundamental para asegurar la perpetuación de la estructura y funcionalidad de los ecosistemas tal y como se presentan en el momento de la creación del Parque. En dicho Plan se señalarán las zonas y veredas de paso para el ganado de acuerdo con las necesidades previstas y respetando los pasos tradicionales.

5.- Se evaluará la carga ganadera óptima y se determinará el tipo de ganado, los lugares y las épocas en que se aprovecharán los recursos pascícolas.

6.- Los pastos naturales y seminaturales se fomenta-

ahalbait gehien, hori dela-ta, larreak hobetzeko egitamuak prestatuko dira, parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak idatziko ditu esandako egitamuak.

E) Abelurreko Barrutia

1.- Hazkuntzak lurgintzaren inguruko zereginak dira eta haitzur, golde, are, urratzaile, matraza, sustar-katzaile edo antzeko tresnez egiten dira, baina ez dira halakotzat hartzen honako hauek: ongarria zabaltzea, alfer edo ohol paseak, mozketak, eskuzko jorrak, ereite bikoitza, etab.

2.- Urtean behin edo zenbait urtetan behin nekazal uztak biltzearen egiten diren lanak erabilera honi dagozkio.

3.- Urteroko hazkuntzetan (zereal, koltza, etab.) lurra gordetzeko neurriak hartuko dira, %3tik gorako maldetan badaude.

4.- Malda %3 eta 5 bitartekoa bada, maila-lerroen arabera goldatu behar da.

5.- Malda %5 eta 12 bitartekoa bada, mailakatu egingo da, ura labainduz eta iragatziz atera dadin eta erosioari eutsi ahal izateko.

6.- Edonola ere, urteroko hazkuntzetan, %12koak dira gehienez onartzen diren maldak.

7.- Urteanitzeko hazkuntzetan edo noizbehinka egiten direnetan (zenbait zuhain-landareetan eta beste batzutan, lurra erein eta goldatu 3 eta 6 bitarteko epealdietan egiten denean) onartzen den gehieneko malda %18koa da.

8.- Parkea eratzerakoan ustiatzen diren hazkuntzak modu berberean jarraituko dute ustiatzen eta parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak eritziko dio hazkuntzaz aldatzeko edozein asmori.

9.- Lursail eta zuhaitzien arteko sasiarte-hesiak gordeko dira, parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak berarizko baimena ematen ez badu.

10.- Izurrilkari eta ongarrien erabilera eta garastatze-uraren kontsumoa arautuko dira.

F) Ur-Lasterren eta Ur-Geldien Babeseko Barrutia

1.- Ibaietan 100 metroko lur-herrenkada izango da babesgai ertz banatan erretendik hasita, erreketan 25 metroko tartea eta aintzira edo urtegien inguruan 300 metroko lursaila biribilguan ur-ertzetik.

2.- Arabako Plangintza Arau Subsidiarioen arabera, aztergai den lekuan ez dago ibairik, dauden ur-lasterak beraz errekek dira.

3.- Agiri honen 17 atalean dagoen babestaraia aplikatuko da.

G) Bidesarearen Babeseko Barrutia

Bide eta errepideetako bazterretan lur-errenkada bana egongo da, barneko mugak jabego publikoko aldean dituztela eta kanpokoak galtzada-muturretatik lerro paraleloetan; autopista, autobide eta bide arinetan 100 metrotara galtzada-muturretatik eta gainerako errepideetan 75 metrotara.

H) Babes Osoko Barrutia, Mendi Babesle Batean

rán en todo lo posible, preparándose los correspondientes Planes de Mejora de Pastizales que serán informados por el Organo responsable de la Gestión del Parque.

E) Zona de uso agropecuario

1.- Se define como cultivos las actividades que requieren cuidados culturales de las tierras sobre las que se sustentan. Estos cuidados se refieren a los efectuados con azada, arado, grada, cultivador, escarificador, extirpadora, etc..., no entrando dentro de esta categoría las labores de extender abonos, pases de rodillo o de tabla, cortas, escardas a mano, resiembra, etc...

2.- Incluye el laboreo de terrenos para la obtención de cosechas agrícolas en períodos anuales o plurianuales.

3.- Para cultivos anuales (cereal, colza, etc...) se efectuarán medidas de protección del suelo en pendientes superiores al 3%.

4.- Si la pendiente está comprendida entre el 3 y 5 %, se deberá arar según las líneas de nivel.

5.- Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 12%, se realizarán terrazas de desagüe e infiltración, para controlar la erosión.

6.- En cualquier caso, para cultivos anuales, la pendiente máxima admitida será del 12%.

7.- En los cultivos agrícolas plurianuales u ocasionales (aquellos de especies forrajeras y otros en que la siembra y arado del suelo se realiza en ciclos de 3 a 6 años) la pendiente máxima admitida será del 18%.

8.- Los cultivos en explotación en el momento de la creación del Parque continuarán explotándose en la misma forma, y cualquier proyecto de cambio de cultivo deberá ser informado por el Organo responsable de la Gestión del Parque.

9.- Se conservarán los setos de separación entre parcelas y bosquetes, salvo autorización expresa del Organo responsable de la Gestión del Parque.

10.- Se regulará la utilización de pesticidas y fertilizantes, así como el consumo de agua para el riego.

F) Zona de protección de los cursos y masas de agua

1.- Formada por dos franjas de terreno de 100 y 25 m. de anchura a ambos lados de los cauces de los ríos y los arroyos, respectivamente, y por unas coronas de terreno de 300 m. de anchura entorno a los cauces de las lagunas y los embalses.

2.- Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Alava en el área de estudio no existe ningún cauce fluvial con consideración de ríos, por lo que todos ellos se consideran arroyos.

3.- Se aplicará la normativa de protección expresada en el artículo 17 del presente documento.

G) Zona de protección de las comunicaciones viarias

Consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las carreteras y caminos, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por las líneas paralelas a las aristas exteriores de la calzada, situadas a: 100 m. de esta línea en autopistas, autovías y vías rápidas y 75 m. de esta línea en el resto de las carreteras.

H) Zona de Reserva Integral en Monte Protector

Babes Osoko Barrutietan dauden aldeak dira eta Mendi Babesle izateko gaitasun handia edo oso handia dute, hori dela-eta, kategoria horrekin zerikusia duen zenbait erabilera iharduteko baimena eman ahal izango da.

2.- Eraikitako Guneak

A) Baserrialdeko biztanlegunea.

1.- Lehendik zegoen herrixka da, hiria izatera helzen ez dena, 10 etxebizitzaz osatua edo eroldako biztanlegoa 30 lagunekoa badu.

2.- Parke Naturalaren eremuan, lau herrixka dago:

- Lalastra.
- Lahoz.
- Ribera.
- Villamardones.

22. atala.- Barruti bakoitzean baimenduriko erabilera eta iharduerak.

1.- Natur inguruneak edota babespeko nekazal aldeak.

A) Babes Osoko Barrutia.

1.- Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerak:

a) Lur-azalean edo lur-azpian, zuhaitzetan, animalien eta landareetan egiten diren iharduerak, ingurunea babestekoak.

b) Markaturiko bideetatik ibiltzea, naturari so egitea, hezkuntza eta zientzia arloetako ekitaldiak eta antzerakoak, azpiegiturarik gabeak badira, ekosistemen iharduna eragozten ez badute eta parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak aurretiaz baimentzen badu.

c) Honako hauek debekatzen dira: abelur iharduerak, basogintza, ehiza, arrantza, jolas ekitaldiak, aurreko pasarteetan esandakoak izan ezik eta parkeko kudeatzaileek berariaz baimentzen dituztenak salbu.

2.- Eraikuntzako erabilera eta iharduerak:

a) Administrazioaren seinaleztapena, kartografia, etab. eta eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerekin loturikoak.

b) Ikerketa, zientzia-zabalkunde, ingurugiro heziketa eta ingurunearen babesarekin loturiko elementu eta instalakuntzak.

B) Mendi Babesleko Barrutia

1.- Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerak.

a) a/ barrutian baimendurikoak.

b) Ohizko basogintzakoak, baina ustiapenak beti egongo dira alderdi fisiko, biologiko edota paisaiakoen atzetik.

c) Artzaintza ez da zilegi izango, parkea kudeatzeko ardura duen erakundeak zehazten dituen sasoi eta lekuetan izan ezik, gura den babesari trabarik egiten ez diolako; edozein modutan, alderdi fisiko, biologiko edo paisaiakoei lotuko zaie ezinbestez.

2.- Eraikuntzako erabilera eta iharduerak:

a) a/ barrutian baimendurikoak.

Son aquellas zonas de Reserva Integral en las que por ser la aptitud alta o muy alta para Monte Protector, se podrá permitir algunas actividades ligadas a este uso.

2.- Espacios edificados

A) Núcleo rural de población

1.- Se considera núcleo rural de población a toda aldea o agrupación preexistente de población que no es susceptible de considerarse urbana por estar formada por menos de 10 viviendas habitadas o contar con una población de derecho inferior a 30 habitantes.

2.- Dentro del área del Parque Natural, se considerarán 4 núcleos rurales:

- Lalastra.
- Lahoz.
- Ribera.
- Villamardones.

Artículo 22.- Usos y actividades autorizados en cada zona

1.- Espacios naturales y/o agrarios de protección

A) Zona de Reserva Integral

1.- Usos y actividades no constructivos:

a) Las acciones sobre el suelo o en el subsuelo, las masas arbóreas y la fauna y flora dirigidas a proteger la integridad del propio espacio.

b) Actividades blandas tales como senderismo por caminos señalados, contemplación de la naturaleza, miradores, actividades educativas y científicas sin infraestructura, siempre que no interfieran en el funcionamiento de los ecosistemas y sean previamente autorizadas por el Órgano responsable de la Gestión del Parque.

c) Quedan prohibidas, por tanto, las actividades agropecuarias, los aprovechamientos forestales, la caza, la pesca y cualquier tipo de actividad recreativa, excepto las señaladas en el párrafo anterior o las autorizadas expresamente por los gestores del Parque.

2.- Usos y actividades constructivos:

a) Los elementos de señalización administrativa, cartografía, etc... y los relacionados con los usos y actividades no constructivos.

b) Los elementos e instalaciones vinculadas a la investigación y divulgación científica, a la educación ambiental y a la protección del propio espacio.

B) Zona de Monte Protector

1.- Usos y actividades no constructivos:

a) Los autorizados en la Zona a).

b) Los forestales tradicionales, pero subordinándose todo aprovechamiento a la protección de los factores físicos, biológicos y/o paisajísticos.

c) No se autorizará el pastoreo, salvo en aquellas épocas y lugares en los que el Órgano responsable de la Gestión del Parque determine que no interfiere con los objetivos de protección perseguidos, y en estos casos estará subordinado a la protección de los factores físicos, biológicos y/o paisajísticos.

2.- Usos y actividades constructivos:

a) Los autorizados en la Zona a).

b) Barrutia babestu eta zaintzeko behar diren elementu eta instalakuntzak.

c) Barruti haletako ezaugarri ekologiko edo paisaia-koak alda ditzaketen iharduerak ez dira zilegi izango:

- Zeregin lantegiak.
- Ostatuak.
- Abelur eraikuntzak.
- Jolasaldeak.

C) Basogintza Barrutia

1.- Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerak.

a) a/ barrutian baimendurikoak.

b) Basogintzakoak (aurreko atalean zerrendaturiko baldintza berberak dituela).

c) Lur-azalean edo lur-azpian, zuhaiztietan, animalien eta landaretzan egiten diren iharduerak, ingurunea babestekoak.

d) Ikerketa, zientzia-zabalkunde eta ingurugiro heziketa arloetako iharduerak.

e) Aisia ariketak, bertako ezaugarri ekologiko nahiz paisaia-koak aldatzen ez badituzte, bideetatik ibiltzea eta mendizaletasuna.

f) Mendiari aterariko etekinak (basogintzakoak ez dira sartzen) osagarriak izango dira.

2.- Eraikuntzako erabilera eta iharduerak.

a) b/ barrutian baimendurikoak.

b) Basogintzaren ingurukoak (zur-zamalekuak).

c) Barrutiak dituen ezaugarri ekologi nahiz paisaia-koak aldatu edo basogintza eragozten duten iharduerak ez dira zilegi izango:

- Zeregin lantegiak.
- Baserrialdeko ostatuak.
- Abelur eraikuntzak.

D) Abelazkuntza Estentsiboko Barrutia

1.- Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerak:

a) a/ barrutian baimendurikoak.

b) Lurra erabiltzeari loturiko abel ustiakuntzak (lehen esandako baldintzak kontutan izanik).

c) Basogintzakoak, baina abelazkuntzaren atzetik.

d) Lur-azalean edo lur-azpian, zuhaiztietan, animalien eta landaretzan egiten diren iharduerak, ingurunea babestekoak.

e) Ikerketa, zientzia-zabalkunde eta ingurugiro heziketa arloetako iharduerak.

f) Aisia ariketak, bertako ezaugarri ekologiko nahiz paisaia-koak aldatzen ez badituzte, bideetatik ibiltzea eta mendizaletasuna.

2.- Eraikuntzako erabilera eta iharduerak.

a) c/ barrutian baimendurikoak.

b) Lurra erabiltzeari loturiko dauden eta ohizkoak diren abel ustiakuntzek dituzten eraikuntzak (hesiak, urakak, etab.), baldin eta 12 atalean hirigintzaz eta eraikuntzaz ezarzen denaren arabera badira.

c) Zur-zamalekuak.

b) Los elementos e instalaciones necesarios para la protección y vigilancia de la zona.

c) No se permitirá, por tanto, el desarrollo de otras actividades que modifiquen sus características ecológicas o paisajísticas alterando su función protectora:

- Instalaciones ocupacionales.
- Albergues.
- Construcciones agrícolas o ganaderas.
- Areas de adecuación recreativa.

C) Zona Forestal de producción

1.- Usos y actividades no constructivos:

a) Los autorizados en la Zona a).

b) Los forestales (con los condicionantes enunciados en el artículo anterior).

c) Las acciones sobre el suelo o en el subsuelo, las masas arbóreas, la fauna y flora dirigidas a proteger la integridad del propio espacio.

d) Las actividades de investigación y divulgación científica y educación ambiental.

e) Las actividades de ocio, que no alteren las características ecológicas y paisajísticas del territorio, el senderismo y el montañismo.

f) Los beneficios no forestales del monte tendrán la consideración de complementarios o subordinados a éste.

2.- Usos y actividades constructivos:

a) Los autorizados en la Zona b).

b) Los propios para los aprovechamientos forestales (cargaderos de madera).

c) No se permitirá el desarrollo de otras actividades que alteren las características ecológicas y paisajísticas o que interfieran con la actividad forestal:

- Instalaciones ocupacionales.
- Albergues rurales.
- Construcciones agrícolas o ganaderas.

D) Zona de ganadería extensiva

1.- Usos y actividades no constructivos:

a) Los autorizados en la Zona a).

b) Las explotaciones ganaderas ligadas al uso del suelo (con los condicionantes enunciados anteriormente).

c) Los forestales, de forma subordinada al uso ganadero.

d) Las acciones sobre el suelo o en el subsuelo, las masas arbóreas, la fauna y flora dirigidas a proteger la integridad del propio espacio.

e) Las actividades de investigación y divulgación científica y educación ambiental.

f) Las actividades de ocio, que no alteren las características ecológicas y paisajísticas del territorio, el senderismo y el montañismo.

2.- Usos y actividades constructivos:

a) Los autorizados en la Zona c).

b) Construcciones vinculadas a las explotaciones ganaderas tradicionales y ligadas al uso del suelo (bordes y cercados, abrevaderos, etc) y que se sometan a lo especificado en el artículo 12 (Urbanización y edificación) de la presente normativa.

c) Cargaderos de madera.

E) Abelarreko Barrutia

1.- Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerak.

a) d/ barrutian baimendurikoak.

b) Nekazaritza eta basogintzakoak.

c) Nekazaritza, abelazkuntza eta basogintza lanek d/ barrutirako jarritako baldintzak bete behar dituzte.

2.- Eraikuntzako erabilera eta iharduerak.

a) d/ barrutian baimendurikoak.

b) Mindegia.

c) Berotegiak jartzea ez da zilegi izango.

d) Nekazaritza edota urestatze azpiegiturak, aurreko ataletan ezarritakora egokituak.

F) Ur-Lasterren eta Ur-Geldien Babeseko Barrutia

1.- Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerak.

a) a/ barrutian baimendurikoak.

b) Nekazaritza, abelazkuntza eta basogintza lanak, ingurunearen babesaren aurka ez badoaz.

2.- Eraikuntzako erabilera eta iharduerak.

a) Nekazaritza: mindegia.

G) Bidesarearen Babeseko Barrutia.

1.- Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerak.

a) e/ barrutian baimendurikoak.

2.- Eraikuntzako erabilera eta iharduerak.

a) e/ barrutian baimendurikoak.

H) Babes Osoko Barrutia, Mendi Babesle batean.

1.- Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta iharduerak.

a) a/ barrutian baimendurikoak.

b) Mendi garai irregularreko «huroneo» erako banakatzea, baita beharrezko basogintza lanak ere ekologi oreka lortzeko.

2.- Eraikuntzako erabilera eta iharduerak.

a) a/ barrutian baimendurikoak.

2.- Eraikitako Guneak**A) Baserrialdeko Biztanlegunea**

1.- Parkearen kudeaketari eta gozamenari hertsiki lotzen diren erabilera eta iharduerak zilegi dira, bertako herrixken eremuen barruan kokatuko dira era iraunkorrean. Bai jadaneko etxetan, bai eraiki berriko instalakuntzetan kokatuz gero, zorrozki beteko dituzte eraikuntzaz eta hirigintzaz diren arauak, arau orokorren atalburuan daudenak. Egitamu honetan zehazten ez den guztietan, indarrean dagoen Hirigintza Plan-gintzaren arauetara egongo da.

2.- Hona hemen baimenduriko erabilerak:

- Abelur lanak.
- Egoitza.
- Harrera eta kontrol lekua, bisitarientzat.
- Natura gela.
- Eskulangintza lantegia.

E) Zona de uso agropecuario

1.- Usos y actividades no constructivos:

a) Los autorizados en la Zona d).

b) Los agrícolas y, en su caso, forestales.

c) Los usos agrícola, pecuario y forestal deberán cumplir los condicionantes enunciados en la zona d).

2.- Usos y actividades constructivos.

a) Los autorizados en la Zona d).

b) Viveros.

c) No se permitirá la instalación de invernaderos.

d) Infraestructuras agrarias y de riego acomodadas a lo especificado en artículos anteriores.

F) Zona de protección de los cursos y masas de agua.

1.- Usos y actividades no constructivos:

a) Los autorizados en la Zona a).

b) Los agrícolas, ganaderos y forestales que no entren en contradicción con la protección del propio espacio.

2.- Usos y actividades constructivos:

a) Los agrícolas: viveros.

G) Zona de protección de las comunicaciones viarias.

1.- Usos y actividades no constructivos:

a) Los autorizados en la Zona e).

2.- Usos y actividades constructivos:

a) Los autorizados en la Zona e).

H) Zona de Reserva Integral en Monte Protector

1.- Usos y actividades no constructivos:

a) Los autorizados en la Zona a).

b) Tratamiento de Monte Alto irregular con entresaca por huroneo, así como las labores selvícolas precisas para lograr el equilibrio ecológico.

2.- Usos y actividades constructivos:

a) Los autorizados en la Zona a).

2.- Espacios edificados.

A) Núcleo rural de población.

1.- Se permiten los usos y actividades directamente relacionados con la gestión y disfrute del Parque, con una ocupación espacial permanente, asentados dentro del contorno correspondiente a los núcleos rurales, que, tanto se ubiquen sobre edificaciones existentes o sean de nueva construcción, deberán cumplir estrictamente la normativa sobre construcción y urbanización incluida en el capítulo de normas generales. En aquellos aspectos no especificados en el presente Plan, regirán las normas correspondientes del Planeamiento Urbanístico vigente.

2.- Los usos previstos son:

- Agropecuario
- Residencial
- Centro de recepción y control de visitantes
- Aula de la naturaleza
- Taller de artesanía

- Tailer eskola.
- Baserrialdeko ostata.
- Arau honen aurka ez doan beste edozein zerbitzu.

IV IDAZPURUA.- AZTERTU BEHARREKO IHARDUERAK, INGURUGIRO JOTZEARI DAGOKIONEZ.

23. atala.- Aztertu beharreko iharduerak, ingurugiro jotzeari dagokionez.

Beherago zerrendatzen diren iharduera, lan edo instalakuntza publiko nahiz pribatuak aztertu behar dira, Ingurugiro Jotzeari buruz den ekainaren 28ko 1302/86 Erret Dekretu Legislatiboan eta hori garatzen duten arauetan ezarritako azterketa-moduaren arabera.

- Lurra prestatzea, makineria astunaren bidez, zuhaitzak landatzearen, 15 Ha. baino azalera handiagoetan edo pendiza %20tik gorakoa denean.
- Mendian bideak edo su-etenlerroak urratu eta zabaltzea km 1 baino luzeago.
- Elektra nahiz telefono hariak instalatzea.
- Edozein motako eraikuntza eraikitzea hiritartzeko ez den lurtean.
- Hesiak jartzea, km batekoak baino luzeagoak badi-ra.
- Ur-lasterren erretanak, bazterrak eta berezko landareak alda litzaketan lan edo instalakuntzak, edonola-koak direla ere.
- Hirigintza plangintza.

- Escuela taller
- Albergue rural
- Otros servicios compatibles con la presente normativa

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES SUJETAS A EVALUACION Y A IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 23.- Actividades sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental

Las siguientes actividades, obras o instalaciones públicas o privadas quedan sometidas al régimen de evaluación previsto en el Real Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y normativa que lo desarrolla.


- Preparaciones de suelo, con maquinaria pesada para repoblaciones en superficies superiores a 15 Has o cuando la pendiente sobrepase el 20%.
- Construcción y ampliación de caminos y corta fuegos en el monte superior a 1 Km.
- Instalación de líneas eléctricas y telefónicas.
- Construcción de cualquier tipo de edificio de nueva planta en suelo no urbanizable.
- Levantamiento de cercados con una longitud superior a 1 Km.
- Cualquier tipo de obra o instalación que suponga una alteración de los cauces, márgenes y vegetación natural de los cursos de aguas.
- El planeamiento urbanístico.

II. ERASKINA/ANEXO II



ANTOLAMENDU PLANOAK/PLANO DE ORDENACION


E: 1/200.000

0 2 4 6 8 10 Km



E: 1/100.000





ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE LOS OCTANTES A ESCALA 1:100.000

0 1 2 3 4 5 Km.


ORDENACION




ZONA DE RESERVA INTEGRAL



ZONA DE RESERVA INTEGRAL EN
MONTE PROTECTOR



ZONA DE MONTE PROTECTOR



ZONA FORESTAL DE PRODUCCION




ZONA DE GANADERIA EXTENSIVA




ZONA AGROPECUARIA



ZONA DE PROTECCION DE CURSOS DE AGUA



ZONA DE PROTECCION DE
COMUNICACIONES VIARIAS




NUCLEO RURAL DE POBLACION

E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 1 4



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 2 1



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 2 2



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 1 8



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 2 5



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 2 6



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 2 7



E : 1/10.000




110 IV 2 8



E : 1 / 10.000

0 100 200 300m.


110 IV 3 4



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 4 1



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 4 2




E : 1/10.000

0 100 200 300 m.

110 IV 4 3






E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 4 6



E : 1/10.000

0 100 200 300m.


110 IV 4 7



E : 1/10.000

0 100 200 300 m.


110 IV 4 8



E : 1/10.000

0 100 200 300m.

136 II 2 3



E : 1/10.000

0 100 200 300m.

136 II 2 4

